

Naprawa posadzki z płytek na schodach / zejście przy Polskim Urzędzie Celnym

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku
 Obiekt : Zejście do piwnicy przy Polskim Urzędzie Celnym (Terminal w Świecku)
 Adres : 69-100 Słubice , Świecko 37

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2020-07-02

Str. 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Balustrada schodowa		
1		KNR 214-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż / Rozbiórka balustrad schodowych / Analogia	22,710	m
2		KNR 202-1208-02-00 WACETOB Warszawa Montaż zdemontowanych balustrad schodowych / Analogia / Zastosowano współczynnik zmniejszający do R= 0,5	22,710	m
2		Naprawa posadzki betonowej		
3		KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności na posadzce	15,080	m2
4		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	15,080	m2
5		KNR 401-0205-05-00 WACETOB Warszawa Naprawa podłoża betonowego z oczyszczeniem miejsc uszkodzonych oraz zabetonowaniem i wyrównaniem powierzchni	5,000	msc
6		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie posadzki	15,080	m2
7		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Szpachlowanie posadzki klejem zbrojonym włóknem z zatopieniem siatki	15,080	m2
8		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Szpachlowanie posadzki klejem zbrojonym włóknem - następna warstwa (bez siatki)	15,080	m2
3		Okładziny z płytek na schodach		
9		KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek na schodach	31,221	m2
10		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności po kleju / Analogia	31,221	m2
11		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	31,221	m2
12		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów	31,221	m2
13		KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej	31,221	m2
4		Okładziny z płytek elewacyjnych na murkach przy schodach		
14		KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie płytek elewacyjnych na murku przy schodach	2,759	m2
15		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności po kleju / Analogia	2,759	m2
16		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	2,759	m2
17		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie podłoża pod położenie płytek	2,759	m2
18		KNR 202-0919-02-00 WACETOB Warszawa Okładziny powierzchni poziomych i pionowych z płytek klinkierowych o wymiarach: 25 x 6 cm / Analogia	2,759	m2
5		Tynki na biegach schodowych		
19		KNR 401-0701-08-00 IGM Warszawa Odbicie tynków wewnętrznych na biegach i spocznikach schodowych	6,450	m2
20		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	18,421	m2
21		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża poprzez - gruntowanie (w miejscach odbitych tynków)	6,450	m2

Naprawa posadzki z płytek na schodach / zejście przy Polskim Urzędzie Celnym

5. Tynki na biegach schodowych

Str. 2

Data: 2020-07-02

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
22		KNR 401-0711-15-10 WACETOB Warszawa Wykonanie tynków na spocznikach i biegach schodowych	6,450	m2
23		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Przygotowanie poprzez - gruntowanie (czoła, spoczniki oraz biegi klatki schodowej)	18,421	m2
24		KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa Montaż narożników / kątowników metalowych	15,090	m
25		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Warstwa zbrojąca - przyklejenie warstwy siatki	18,421	m2
6		Drzwi zewnętrzne		
26		KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne (drzwi metalowe od strony zewnętrznej)	3,780	m2

— Koniec wydruku —