

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku

Obiekt : Budynek główny na Terminalu w Świecku

Adres : 69-100 Słubice , Świecko 37

Demontaż i montaż paneli dekoracyjnych na suficie w budynku głównym Terminala w Świecku

Inwestor : Powiat Słubicki ,Starostwo Powiatowe

Adres : 69-100 Słubice , ul.Piłsudskiego 20

Demontaż i montaż paneli dekoracyjnych na suficie w budynku głównym Terminala w Świecku

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku
Obiekt : Budynek główny na Terminalu w Świecku
Adres : 69-100 Słubice , Świecko 37

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		W kosztorysie zastosowano współczynnik zwiększający do R=1,2 z powodu wykonywania prac w obiekcie czynnym		
1		wycena indywid. Demontaż płyt dekoracyjnych na suficie	516,000	m2
2		KNR 1901-0118-13-00 IGM Warszawa Wywóz paneli dekoracyjnych z demontażu samochodami samowyladowczymi na odległość: do 1 km	6,190	m3
3		KNR 1901-0118-14-00 IGM Warszawa Wywóz paneli dekoracyjnych z demontażu samochodami samowyladowczymi na odległość: dod.za każde dalsze 0,5 km / Krotność=15	6,190	m3
4		wycena indywid. Utylizacja paneli dekoracyjnych	1,100	t
5		NNRKB 005-2702-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Montaż paneli dekoracyjnych bez montażu konstrukcji / w poz. kosztorysowej KNR zastosowano współczynnik zmniejszający do R=0,5 z powodu montażu płyt dekoracyjnych na istniejącej konstrukcji	516,000	m2
6		wycena indywid. Demontaż na suficie kratek wentylacyjnych	10,000	szt
7		wycena indywid. Montaż kratek wentylacyjnych na suficie	10,000	szt

--- Koniec wydruku ---