

Załącznik nr. 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Terminal w Świecku

Obiekt : Budynek nr.14

Adres : Terminal w Świecku

Remont elewacji oraz schodów budynku nr.14 (Terminal w Świecku)

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych
LBS/BO/2662/01
Jan Szolun
upr. budowl. 97/83/Gw
§5 ust. 2 i § 5 ust. 1 pkt 2

Remont elewacji oraz schodów budynku nr.14 (Terminal w Świecku)

Budowa : Terminal w Świecku
Obiekt : Budynek nr.14
Adres : Terminal w Świecku

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Naprawa elewacji		
1		KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m	1,842	100 m2
2		KNR 401-0701-01-00 IGM Warszawa Odbicie tynków - Analogia	57,950	m2
3		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie ścian	128,790	m2
4		KNR 1323-1001-11-00 MGEn Zabezpieczenie stolarki folią na zewnątrz	23,490	m2
5		KNR 1323-1001-11-00 MGEn Zabezpieczenie ścian z cegły klinkierowej folią na zewnątrz - Analogia	45,820	m2
6		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian po odbiciu tynków	57,950	m2
7		KNR 202-0902-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków	57,950	m2
8		KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby - Analogia	70,840	m2
9		KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania - Analogia	70,840	m2
10		KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa Usuwanie farby ze stolarki od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2 - Analogia	23,490	m2
11		KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2	19,490	m2
12		KNR 401-1209-10-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2	4,100	m2
13		KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną krat	1,575	m2
14		KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną blach czołowych ryflowanych , obróbek blacharskich oraz słupów przy schodach	33,150	m2
15		KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	35,100	m
16		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian przed malowaniem	128,790	m2
17		KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa Malowanie ręcznie elewacji farbą akrylową	1,288	100 m2
18		KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych	3,000	szt
2		Naprawa schodów		
19		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności betonu, kleju, tynków na czołach schodów - Analogia	35,180	m2
20		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów oraz boków/czoła schodów	35,180	m2
21		KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek	27,800	m2
22		KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrad	17,600	m2
23		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie klejem boków/czoła schodów	7,750	m2

Remont elewacji oraz schodów budynku nr.14 (Terminal w Świecku)

2. Naprawa schodów

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
24		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Przyklejenie warstwy siatki na bokach/czoła schodów	7,750	m2
25		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie przed malowaniem -boki/czoła schodów	7,750	m2
26		KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa Malowanie ręcznie farbą akrylową -boki/czoła schodów	0,078	100 m2

-- Koniec wydruku --

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych
LBS/BC/2862/01
Jan Szoltyś
upr. budowl. 87133/0w
§5 ust. 21 §13 ust. 1 pkt 2